

### LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČ. MIEST.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STENA			STROP			POZNÁMKA
				OM	MAL'	OBK	OM	MAL'	OBK	
1.01	PC UČEBŇA	59,13	PVC	ST, ON	PL	KO	ST	PL	-	V.O.=1500mm
<b>SPOLU:</b>		59,13								

### LEGENDA PODLÁH, STIEN, STROPOV:

PVC	LINOLEUM	PL	IMPREGNÁCIA+2xMAĽBA PRIMALEX	ON	OLEJOVÝ NÁTER
KO	KERAMICKÝ OBKLAD	ST	OMIETKA + STIERKA		

### LEGENDA ZNAČIEK:


- SVETELNÝ ZDROJ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ 40W - 2ks
- SVETELNÝ ZDROJ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ 2 x 18W - 18ks
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

### LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ:

- ① - Demontáž existujúcej PVC podlahy, vyčistenie, prebrúsenie a úprava podkladu pre montáž novej PVC podlahy
- ② - Vybúranie existujúcich keramických obkladov stien do výšky 1500mm.
- ③ - Demontáž zariadených predmetov vrátane batérií
- ④ - Demontáž existujúcich ELI zásuviek, vypínačov a prvkov elektro- vid časť ELI
- ⑤ - Demontáž stropných svietidiel- vid časť ELI

### POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samostatnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klmpiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jadrového vrtenia prostr. diamant. vŕtacími korunkami.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákrepy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

AUTOR	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Ing.Marek Gmitro	Ing.Lukáš Fabian	Ing.Marek Gmitro		
INVESTOR: MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, OBCHODNÁ 1, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA			DÁTUM	Jún 2019
NÁZOV A MIESTO STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO, KOMENSKÉHO 6, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA			STUPEŇ	DRS
OBJEKT- ČASŤ: APS ARCHITEKTÚRA BÚRACIE PRÁČE			MIERKA	1:50
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS			VÝKRES Č.:	1
			PARÉ Č.:	
			