

ZADANIE

Stavba: Splav bez hraníc-stavebná časť

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	650,000		
2	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	300,000		
3	231	111251111	Drvenie orezaných vetiev, a krovín s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m ³	1,000		
4	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	65,400		
5	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	66,220		
6	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	66,220		
7	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	49,920		
8	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	49,920		
9	001	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m ³	116,140		
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	18,720		
11	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	218,000		
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	137,000		
13	001	181102302	Úprava pláne na stavbách diaľnic a ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m ²	65,600		
14	001	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 300 mm	m ²	218,000		

2 Zakladanie

15	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	218,000		
16	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m ³	14,020		
17	011	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	20,550		
18	011	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	12,850		

ZADANIE

Stavba: Splav bez hraníc-stavebná časť

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	011	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	20,850		
20	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,814		
21	011	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	19,020		
22	011	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505-odhad	t	0,571		
23	011	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	13,314		
24	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	118,000		
25	693	693110001100	Geotextília polypropylénová GTX N PP 200	m2	129,800		

4 Vodorovné konštrukcie

26	221	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 50 mm zo štrkopiesku	m2	81,000		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

5 Komunikácie

27	221	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	65,600		
28	221	596913113	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	65,600		
29	284	28452000040R	Zatrávňovací panel plastový čierny, hr.40mm	m2	67,000		
30	221	599432111	Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým prípadne zeminou	m2	65,600		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31	221	915940011	Osadenie plastovej dorazovej lišty	ks	40,000		
32	272	27252000530R	Plastový L profil oddeľovací 80x45x1000mm, čierny, s plast. klincami	ks	41,000		

99 Presun hmôt HSV

33	011	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	203,636		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

34	711	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	17,070		
35	246	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	0,013		

ZADANIE

Stavba: Splav bez hraníc-stavebná časť

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	17,070		
37	628	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	19,631		
38	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

762 Konštrukcie tesárske

39	762	762131177	Montáž debnenia stien z dosiek hr. do 32 mm na osovú vzdialenosť do 250 mm	m2	282,960		
40	605	605470000400	Hranoly, dosky, laty drevené zo smreku, neholované, sušené 14±2%, s protihnilobným náterom bezfarebným	m3	6,662		
41	762	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	6,662		
42	762	762431313	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	48,200		
43	762	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	60,000		
44	762	762621120	Montáž dverí tesárskych jednokrídlových	m2	4,800		
45	611	61161000010R	Dvere vnútorné drevené 800x3000 mm, kľučky, zámok, atyp	ks	2,000		
46	762	762633110	Montáž vrát tesárskych otočných	m2	9,000		
47	553	55341005750R	Vráta drevené otočné 2800x3200mm, kľučky, zámok, atyp	ks	1,000		
48	762	762633120	Montáž vrát tesárskych posuvných	m2	9,000		
49	553	55341005751R	Vráta drevené posúvne 2800x3200mm, madlá, zámok, s posúvnym mechanizmom, atyp	ks	1,000		
50	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

763 Konštrukcie - drevostavby

51	763	763710010	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	182,920		
52	763	763710020	Montáž priečok stĺpkovou konštrukciou	m2	48,200		
53	763	763710030	Montáž inštaláčného roštu pre stenu zo stĺpkovej konštrukcie	m	354,400		
54	763	763714101	Spojovacie prostriedky pre steny - závitová tyč	m	36,000		
55	311	311720001200	Tyč závitová s maticami, vyvrtaním na chemické kotvy	ks	120,000		
56	763	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	8,000		
57	612	612220000400	Väzník strešný drevený priehradový	m2	8,100		

ZADANIE

Stavba: Splav bez hraníc-stavebná časť

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	763	763734112	Montáž strešnej konštrukcie krokví z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2	m	146,300		
59	763	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	252,000		
60	605	605470000400	<i>Hranoly, dosky, laty drevené zo smreku, nehobľované, sušené 14±2%, s protihnilobným náterom bezfarebným</i>	m3	10,068		
61	763	763783100	Spojovací materiál pre montáž drevostavieb	m3	10,068		
62	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

63	764	764171709	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°, s doplnkami a príslušenstvom	m2	143,000		
64	764	764171750	Krytina trapézový systém - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	52,000		
65	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

66	767	767424101	Montáž opláštenia stien zaklapávacím polykarbonátovým systémom	m2	60,000		
67	283	28317000071R	<i>Zámkový systém klik z polykarbonátu hr.160mm, farba čiara, Uprofil hliníkový, s doplnkami a príslušenstvom</i>	m2	63,000		
68	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom