

	A	B	C	D	E	F
1	ZADANIE					
2	Stavba:		MŠ Za vodou - sanácia zavlhnutých priestorov			
3	Objekt:					
4						
5						
6	Objednávateľ:					
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:
8	Miesto:		Stará Ľubovňa			Dátum:
9						
10	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom
11						
12						
13						
14			HSV	Práce a dodávky HSV		
15			1	Zemné práce		
16	1	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	48,450
17	2	221	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	48,450
18	3	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	19,000
19	4	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	19,500
20	5	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	19,500
21	6	001	174101001	Žásyp sypaninou so zhutnením okolo objektov do 100 m ³	m ³	7,500
22			2	Zakladanie		
23	7	002	216904112	Očistenie vonkajších plôch soklového muriva tlakovou vodou (nad a pod úrovňou terénu)	m ²	24,000
24	8	002	216904213	Očistenie vnútorných a vonkajších plôch muriva stlačeným vzduchom	m ²	54,500
25	9	002	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m ²	54,500
26	10	002	289904111	Vysekanie spoj. hmoty hĺbky do 30mm z muriva riadkového, -0,01200t	m ²	54,500
27			3	Zvislé a kompletne konštrukcie		
28	11	014	311208315	Dodatočná izolácia vlhkého muriva Sikkaton SAN pre hrúbku muriva 15 cm	m	16,500
29	12	014	311208340	Dodatočná izolácia vlhkého muriva Sikkaton SAN pre hrúbku muriva 40 cm	m	44,000
30			5	Komunikácie		
31	13	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm-mrazuvzdorná vrstva	m ²	56,000
32	14	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m ² do lôžka z drveného kameniva fr. 0-4mm	m ²	11,800
33	15	592	5922901990	SEMMELOCK CITYTOP dlažba bez fázy 6 cm, sivá (10/20)	m ²	11,918
34	16	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m ² -nástupná rampa+vyrovnávacie schody	m ²	43,790
35	17	592	5922901990	SEMMELOCK CITYTOP dlažba bez fázy 6 cm, sivá (10/20)	m ²	44,228
36			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		
37	18	014	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m ²	4,500

	A	B	C	D	E	F
38	19	014	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	1,500
39	20	014	612462311	Vnútorný sanačný systém stien, podkladný nástrek pre systém WTA, weber.san WTA 100	m2	35,000
40	21	014	612463330	Vnútorná sanačná omietka (štuk)	m2	35,000
41	22	014	622462003	Vonkajšia sanačná omietka s jadrom	m2	40,500
42	23	014	622463151	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT SANOVA W, pod omietky stien vonkajších, cementový, pokrytie 50 %	m2	40,500
43	24	011	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná	m2	20,500
44	25	011	622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ vystužený vláknami (Baumit FillPrimer)	m2	20,500
45			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
46	26	221	917831611	Osadzovanie minpalisád palisád oblých betónových do betónu dĺžky 35cm - do radu	m	32,000
47	27	592	5922901840	<i>SEMMLROCK CLASSICO palisáda mini 11,5/11,5/35 cm, sivá</i>	ks	282,800
48	28	011	952901111	Vyčistenie budov - vypratanie nábytku a kobercov pred zahájením sa. prác + vyčistenie budovy po ukončení san. prác	m2	465,380
49	29	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	35,000
50	30	013	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	40,500
51	31	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,944
52	32	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,944
53	33	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,944
54	34	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,944
55			99	Presun hmôt HSV		
56	35	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,187
57						
58			PSV	Práce a dodávky PSV		
59			711	Izolácie proti vode a vlhkosti		
60	36	711	711415125	Izolácia proti tlakovej vode stierka Sika Igolflex na ploche zvislej, dvojnásobná	m2	24,000
61	37	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,084
62			764	Konštrukcie klampiarske		
63	38	764	764331930	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu murov na strechách s tvrdou krytinou so sklonom do 30° rš 330 mm	m	6,000
64	39	764	764351963	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu oblúkové, rš 400 mm- demontáž žľabu, úprava sklonu žľabu (hákov), spätná montáž žľabu	m	6,800
65	40	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,029
66			784	Dokončovacie práce - maľby		
67	41	784	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	135,000
68						

	A	B	C	D	E	F
69				Celkom		

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	2. 6. 2016	
9		
10	Cena jednotková	Cena celkom
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

	G	H
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		

	G	H
69		